



ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 11.08.2026 23:01)

*Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней  
Коммерческое предложение не является офертой*

## Дом из клееного бруса 069



|                               |                              |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Артикул: <b>69</b>            | Размер: <b>7х3.6 м</b>       | Этажей: <b>1 этаж</b>  |
| Площадь общая: <b>25 кв.м</b> | Площадь жилая: <b>8 кв.м</b> | Жилых комнат: <b>1</b> |

|           |             |                    |
|-----------|-------------|--------------------|
| Спален: 0 | Санузлов: 1 | Крыша: Односкатная |
|-----------|-------------|--------------------|

## Комплектация клееный брус комфорт 160

Цена **1 772 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 200х150(h)мм и 150х150мм естественной влажности

Черепной брусок: 40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

### Полы и лаги

Черновой пол: доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х150мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

Полы: шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки или строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой.

### Стены и перегородки

Наружные стены Строганный, профилированный клееный брус сечением 160х140мм.

Собираются на сантехнические болты в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Строганный, профилированный клееный брус сечением 125х 140мм. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены.

Внутренние перегородки не несущие: Каркасные из доски сечением 40х100мм принудительной сушки

## Крыша

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм  
принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой  
супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доска 40х150мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

## Утепление

---

Выполняется межвенцовое утепление (политерм)

---

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Наружные стены (полуторный этаж и фронтоны): 150мм минеральная вата (Isover) или  
аналоги

## Ветрозащита и пароизоляция

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

## Наружная отделка

---

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль)  
принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома: имитация бруса принудительной сушки

---

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

## **Внутренняя отделка**

---

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Каркасные перегородки: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Мансарда (стены, потолок): имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Отделка внешних стен выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

Лестница Готовый клееный комплект

## **Окна**

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

---

Окна устанавливаются с монтажной пеной.

## **Двери**

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

## **Терраса, балкон**

---

Выполняются опорные клееные столбы, перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

## **Доставка и сборка**

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

# Комплектация клееный брус комфорт 205

Цена **2 022 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка брус сечением 200х200(h)мм и 200х150мм на ребро естественной влажности

---

Черепной брусок: 40х50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

## Полы и лаги

---

Черновой пол: доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

---

Лаги (пол 1 эт) доска 40х200мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

Лаги перекрытия доска 40х200мм, шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

Полы: шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки или строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой.

## Стены и перегородки

---

Наружные стены Строганный, профилированный клееный брус сечением 205х140мм.

---

Собираются на сантехнические болты в теплый угол.

---

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х200мм принудительной сушки

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки несущие: Строганный, профилированный клееный брус сечением 125х140мм. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены.

---

Внутренние перегородки не несущие: Каркасные из доски сечением 40х100мм принудительной сушки

## Крыша

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм  
принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой  
супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

## Утепление

---

Выполняется межвенцовое утепление (политерм)

---

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Наружные стены (полуторный этаж и фронтоны): 200мм минеральная вата (Isover) или  
аналоги

## Ветрозащита и пароизоляция

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

## Наружная отделка

---

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль)  
принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома: имитация бруса принудительной сушки

---

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

## **Внутренняя отделка**

---

Фронтоны, полуторный этаж: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Каркасные перегородки: имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Мансарда (стены, потолок): имитация бруса 130х17мм принудительной сушки (профиль карельский)

---

Отделка внешних стен выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

Лестница Готовый клееный комплект

## **Окна**

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

---

Окна устанавливаются с монтажной пеной.

## **Двери**

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

## **Терраса, балкон**

---

Выполняются опорные клееные столбы, перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

## **Доставка и сборка**

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

