



ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 11.08.2026 15:00)

*Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней  
Коммерческое предложение не является офертой*

## Сруб дома 025



|                                |                               |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул: <b>25</b>             | Размер: <b>9x8 м</b>          | Этажей: <b>1.5 этажа</b> |
| Площадь общая: <b>133 кв.м</b> | Площадь жилая: <b>60 кв.м</b> | Жилых комнат: <b>4</b>   |

|           |             |                    |
|-----------|-------------|--------------------|
| Спален: 3 | Санузлов: 2 | Крыша: Двухскатная |
|-----------|-------------|--------------------|

## Комплектация Сруб брус 150

Цена **2 334 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка брус сечением 150х150(h)мм естественной влажности

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола).

### Полы и лаги

Черновой пол: не выполняется.

Лаги (пол 1 эт) доска 40х150мм шаг 590мм. Доски естетственной влажности..

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски естественной влажности.

### Стены и перегородки

Наружные стены Профилированный брус сечением 140х140(h)мм естественной влажности.

Собираются на берёзовые сухие нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор) в теплый угол.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки несущие: Профилированный брус сечением 90х140(h)мм естественной влажности. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены. собираются на нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор)

Внутренние перегородки не несущие: не выполняются

### Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм естественной

влажности

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

Высота конька:

Стропила доска 40x150мм шаг 590мм. Доски естетственной влажности.

## Утепление

Выполняется межвенцовое утепление (джутовое полотно)

## Пароизоляция

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

## Наружная отделка

Наружные стены - фронтоны, и полуторный этаж(при наличии) имитация бруса 130x17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши, углы: вагонка 17мм принудительной сушки

Потолок террасы и лоджии: вагонка 17мм принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Отделка выполняется по контрообрешётке (рейка 20x50мм)

## Внутренняя отделка

Внутренняя отделка: Не выполняется.

Лестница Не выполняется.

## Окна

Оконные блоки Не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

## Двери

Дверные блоки: не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой

роек или перевязочного бруса.

## Терраса, балкон

---

Выполняются столбы с усадочными домкратами

## Доставка и сборка

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

## Комплектация Сруб брус 200

Цена **2 810 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка брус сечением 150х200(h)мм и 100х200мм естественной влажности

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола).

## Полы и лаги

---

Черновой пол: не выполняется.

---

Лаги (пол 1 эт) доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естественной влажности..

---

Лаги перекрытия доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

## Стены и перегородки

---

Наружные стены Профилированный брус сечением 190х140(h)мм естественной влажности.

---

Собираются на берёзовые сухие нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор) в теплый угол.

---

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40х150мм принудительной сушки

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки несущие: Профилированный брус сечением 90х140(h)мм естественной влажности. С соединением в «стык с заглублением 4-5см» в капитальные стены. собираются на нагеля или гвозди не оцинкованные (на выбор)

---

Внутренние перегородки не несущие: не выполняются

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20х100мм естественной влажности

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доска 40х200мм шаг 590мм. Доски естественной влажности.

## **Утепление**

---

Выполняется межвенцовое утепление (джутовое полотно)

## **Пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

## **Наружная отделка**

---

Наружные стены - фронтоны, и полуторный этаж(при наличии) имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши, углы: вагонка 17мм принудительной сушки

---

Потолок террасы и лоджии: вагонка 17мм принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Устанавливаются вентиляционные решетки во фронтоны

---

Отделка выполняется по контробрешётке (рейка 20х50мм)

## Внутренняя отделка

Внутренняя отделка: Не выполняется.

Лестница Не выполняется.

## Окна

Оконные блоки Не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

## Двери

Дверные блоки: не выполняются, выполняются только проемы по проекту, с установкой роек или перевязочного бруса.

## Терраса, балкон

Выполняются столбы с усадочными домкратами

## Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)



