



ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70

(дата печати: 10.08.2026 12:37)

*Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней  
Коммерческое предложение не является офертой*

## Каркасный дом 023



|                                |                               |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул: <b>23</b>             | Размер: <b>10.5x7.5 м</b>     | Этажей: <b>1.5 этажа</b> |
| Площадь общая: <b>120 кв.м</b> | Площадь жилая: <b>52 кв.м</b> | Жилых комнат: <b>4</b>   |

|           |             |                    |
|-----------|-------------|--------------------|
| Спален: 3 | Санузлов: 1 | Крыша: Двухскатная |
|-----------|-------------|--------------------|

## Комплектация **Закрытый контур 150мм**

Цена **3 622 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка □ для каркаса брус обрезной сечением 150x150(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок: 40x50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

### Полы и лаги

Черновой пол: под утеплитель обрезная □ доска сечением 20x100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 38x140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия □ строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

### Стены и перегородки

Стены строганные доски 38x140 мм принудительной сушки, укосины 38x90 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38x90мм принудительной сушки

### Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20x100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

### Утепление

---

Не выполняется.

---

### Ветрозащита и пароизоляция

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

### Наружная отделка

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

### Внутренняя отделка

---

Не выполняется

---

Лестница Не выполняется

---

### Окна

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

---

### Двери

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

## Терраса, балкон

---

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. □  
Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

---

## Доставка и сборка

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

---

## Комплектация Закрытый контур 200мм

Цена **3 820 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка □ для каркаса брус обрезной сечением 150х200(н)мм 100х200(н)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

---

Черепной брусок: 40х50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

---

## Полы и лаги

---

Черновой пол: под утеплитель обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки .

---

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

---

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

## Стены и перегородки

---

Стены каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм  
принудительной сушки

---

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20х100мм  
принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой  
супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

## **Утепление**

---

Не выполняется.

---

## **Ветрозащита и пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

## **Наружная отделка**

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной  
сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

## **Внутренняя отделка**

---

Не выполняется

---

Лестница Не выполняется

## Окна

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

## Двери

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

## Терраса, балкон

---

Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

## Доставка и сборка

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

## Комплектация Тёплый контур 150мм

Цена **4 193 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150x150(h)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

---

Черепной брусок: 40х50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

---

## **Полы и лаги**

---

Черновой пол: под утеплитель обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

---

Лаги (пол 1 эт): доска 38х140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

---

Лаги перекрытия: строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

## **Стены и перегородки**

---

Стены каркасные строганные доски 38х140 мм принудительной сушки, укосины 38х90 мм.

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

---

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

---

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

---

## **Утепление**

---

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150 мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

Наружные стены: 150 мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

### **Ветрозащита и пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

---

### **Наружная отделка**

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

### **Внутренняя отделка**

---

Выполняется на внешних стенах контробрешётка строганная (рейка 20х50мм)

---

Лестница Не выполняется

---

### **Окна**

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

---

### **Двери**

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

---

### **Терраса, балкон**

---

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. □

---

Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

### Доставка и сборка

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

## Комплектация Тёплый контур 200мм

Цена **4 514 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150х200(н)мм 100х200(н)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

Черепной брусок: 40х50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

### Полы и лаги

Черновой пол: под утеплитель обрезная доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

### Стены и перегородки

Стены каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

---

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальня) устанавливается приточный клапан (КИВ)

---

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

---

## **Утепление**

---

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

Наружные стены: 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

## **Ветрозащита и пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

---

## **Наружная отделка**

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется выполняется □ по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

### **Внутренняя отделка**

---

Выполняется на внешних стенах контробрешётка строганная (рейка 20х50мм)

---

Лестница Не выполняется

---

### **Окна**

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

---

### **Двери**

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

---

### **Терраса, балкон**

---

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. □

Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

---

### **Доставка и сборка**

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

---

## **Комплектация Комфорт 150мм**

Цена **5 025 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка для каркаса: брус обрезной сечением 150х150(н)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

---

Черепной брусок: 40х50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

## **Полы и лаги**

---

Черновой пол: под утеплитель обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

---

Лаги (пол 1 эт) Лаги (пол 1 эт): □ доска 38х140 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

---

Лаги перекрытия строганная доска , шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

Полы: Полы: □ строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой или шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки.

## **Стены и перегородки**

---

Стены каркасные строганные доски 38х140 мм принудительной сушки, укосины 38х90 мм.

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

---

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х140 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

---

## **Утепление**

---

Пол 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 150мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

Наружные стены: 150мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

## **Ветрозащита и пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

---

## **Наружная отделка**

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

## **Внутренняя отделка**

---

Наружные стены: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

Каркасные перегородки: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

Мансарда (стены, потолок): вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

---

Отделка выполняется по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

Лестница Готовый клееный комплект

## Окна

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

## Двери

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

---

Межкомнатные: не выполняются

## Терраса, балкон

---

Выполняются опорные столбы. Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. □

Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавленной кровли «Технониколь».

## Доставка и сборка

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

## Комплектация Комфорт 200мм

Цена **5 323 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка □ для каркаса брус обрезной сечением 150х200(н)мм 100х200(н)мм естественной влажности. + Тыловая строганная доска принудительной сушки.

---

Черепной брусок: 40х50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

## **Полы и лаги**

---

Черновой пол: под утеплитель обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки.

---

Лаги (пол 1 эт) доска 38х190 мм шаг 590мм. Доски строганные принудительной сушки.

---

Лаги перекрытия строганная доска 190мм, шаг 590мм. Доски принудительной сушки

---

Полы: строганная доска 27мм. монтируется через 5см., поверх укладывается влагостойкая ДСП плита QuickDeck 16мм. в один слой или шпунтованная строганная доска 36мм, принудительной сушки.

## **Стены и перегородки**

---

Стены Каркасные строганные доски 38х190 мм принудительной сушки, укосины 38х140 мм.

---

Высота этажа: Размер: 1эт: ; 2эт: .(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки Каркасные из строганной доски сечением 38х90мм принудительной сушки

---

Приточные клапана в жилых помещениях (кухня, гостиная и спальни) устанавливается приточный клапан (КИВ)

## **Крыша**

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: обрезная □ доска сечением 20х100мм принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доски строганные 38х190 мм шаг 590мм. принудительной сушки

---

Вентиляционные выходы в кровлю монтируются два теплоизолированных вентиляционных выхода + вент канал

## Утепление

---

Пол 1-го этажа: 200мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 1-го этажа: 150мм минеральная вата (Isover) или аналоги

---

Потолок 2-го этажа (при наличии): 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

---

Наружные стены: 200мм минеральная плита (Isover) или аналоги

## Ветрозащита и пароизоляция

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция. Швы пароизоляции проклеиваются между собой.

## Наружная отделка

---

Наружные стены: имитация бруса 130х17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши широкие: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Потолок террасы: строганная доска 90х16мм. принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Углы дома имитация бруса или вагонка принудительной сушки

---

Отделка выполняется выполняется □ по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

## Внутренняя отделка

---

Наружные стены: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

Каркасные перегородки: вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

Мансарда (стены, потолок): вагонка хвойных пород 12.5мм принудительной сушки

---

Отделка выполняется выполняется □ по строганной контробрешётке (рейка 20х50мм)

---

Лестница Готовый клееный комплект

## Окна

---

Оконные блоки ПВХ 2-х камерный стеклопакет, цвет белый.

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

---

Металлический водоотлив снаружи дома.

## Двери

---

Входная: Российского производства, утепленная (среднего качества)

Межкомнатные: не выполняются

## Терраса, балкон

---

Выполняются строганные опорные столбы 140\*140мм. Выполняются перила, а в качестве ограждения - строганная горизонтальная доска. На пол монтируется террасная доска "хвойных пород".

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавляемой кровли «Технониколь».

## Доставка и сборка

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)



