



ecostyl.ru | msk@ecostyl.ru | +7 (993) 440-16-08 | +7 (995) 346-08-16

spb@ecostyl.ru | +7 (962) 684-78-70 | +7 (964) 728-47-28

(дата печати: 11.07.2026 07:00)

*Настоящее коммерческое предложение действительно 10 рабочих дней  
Коммерческое предложение не является офертой*

## Каркасная баня Б-012



Артикул: <b>89</b>	Размер: <b>6x4.5 м</b>	Этажей: <b>1 этаж</b>
Площадь общая: <b>27 кв.м</b>	Площадь жилая: <b>7 кв.м</b>	Жилых комнат: <b>1</b>

Спален: 0

Санузлов: 0

Крыша: Двухскатная

## Комплектация баня каркас 100мм

Цена **985 000** руб.

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

Двойная обвязка для каркаса, брус сечением 100x150(h)мм естественной влажности. + Тыловая доска принудительной сушки.

Черепной брусок: 40x50мм

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

### Полы и лаги

Черновой пол: доска сечением 20x100мм принудительной сушки.

Лаги (пол 1 эт) доска 40x150мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки.

Полы: шпунт 36мм принудительной сушки Прикручиваются на саморезы

### Стены и перегородки

Стены Каркасные из доски 40x100мм принудительной сушки, укосины 40x100мм.

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40x100мм принудительной сушки

Высота этажа: Размер: 1эт: 220см ; 2эт: 220см.(при наличии)

Высота полуторного этажа по проекту:

Внутренние перегородки Каркасные из доски сечением 40x100мм принудительной сушки

### Крыша

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20x100мм принудительной сушки

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

---

Стропила доска 40x100мм и доска 40x150мм шаг 1000мм. Принудительной сушки.

---

### **Утепление**

---

Наружные стены: 100 мм мин плита (изовер или аналоги)

---

Пол: 100 мм мин вата (изовер или аналоги))

---

Потолок: 100 мм мин вата (изовер или аналоги))

---

### **Пароизоляция**

---

Плётки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

---

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

---

Внутри «В» класс пароизоляция.

---

### **Наружная отделка**

---

Каркасные стены: имитация бруса 130x17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Фронтоны: имитация бруса 130x17мм (карельский профиль) принудительной сушки

---

Свесы крыши, углы: вагонка 16мм принудительной сушки

---

Потолок террасы и лоджии: вагонка 16мм принудительной сушки

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

---

Устанавливаются вентиляционные решетки во фронтоны.

---

### **Внутренняя отделка**

---

каркасные перегородки: вагонка 12.5мм принудительной сушки (кроме парной)

---

потолок: вагонка 12.5мм принудительной сушки (кроме парной)

---

мансарда (при наличии) (стены, потолок): вагонка 12.5мм принудительной сушки

---

Обналичка: наличник принудительной сушки

---

Прибивается плинтус.

---

Все прибивается на оцинкованных гвоздях.

---

---

Лестница При наличии по проекту. Готовый клееный комплект

### **Парная и моечная**

---

В парной под вагонкой по периметру стен и потолку прокладывается алюминиевая фольга.

---

отделка парной осиновая вагонка (Осина сорт Б)

---

В парной выполняются полоки (Осина сорт Б)

---

Печка Ермак 12 классик с баком для горячей воды на 60 литров.

---

Трубы дымохода Сэндвичи, Потолочный проходной узел из нержавеющей стали

---

Выполняется организованный слив воды в помывочной

---

Кирпичная кладка выполняется кирпичная кладка из шамотного кирпича (в ½ кирпича).

### **Окна**

---

Оконные блоки деревянные с двойным остеклением

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

### **Двери**

---

Входная: Металлическая дверь (высота двери 185см.)

---

Межкомнатные: филенчатые (высота двери 185см.)

---

Балконные: Балконная дверь ПВХ (при наличии)

---

В парную: Стеклопакетная дверь (высота двери 185см.)

---

Двери устанавливаются без монтажной пены с прокладкой минеральной ваты в зазорах между стеной и дверью.

### **Терраса, балкон**

---

Перила с плоскими балясинами или строганная горизонтальная доска.

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавленной кровли «Технониколь».

### **Доставка и сборка**

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за

километр. (до 30 кубов)

## Комплектация баня каркас 150мм

Цена **1 055 000** руб.

---

На фундамент укладывается гидроизоляция «Технониколь»

---

Двойная обвязка для каркаса, брус сечением 150x150(h)мм 100x150(h)мм внутри на ребро естественной влажности. + Тыловая доска принудительной сушки.

---

Черепной брусок: 40x50мм

---

Выполняется антисептик основания (обвязка, лаги пола, черновой пол).

### Полы и лаги

---

Черновой пол: доска сечением 20x100мм принудительной сушки.

---

Лаги (пол 1 эт) доска 40x150мм шаг 590мм. Доски принудительной сушки.

---

Полы: шпунт 36мм принудительной сушки Прикручиваются на саморезы

### Стены и перегородки

---

Стены Каркасные из доски 40x150мм принудительной сушки, укосины 40x100мм.

---

Полуторный этаж и фронтон выполнен по каркасной технологии из доски 40x150мм принудительной сушки

---

Высота этажа: Размер: 1эт: 220см ; 2эт: 220см.(при наличии)

---

Высота полуторного этажа по проекту:

---

Внутренние перегородки Каркасные из доски сечением 40x100мм принудительной сушки

### Крыша

---

Крыша Согласно проекта, обрешетка под кровлю: доска сечением 20x100мм принудительной сушки

---

Объемные свесы кровли(широкий свес):

---

Кровля Металочерепица 0,45мм. с контр.обрешеткой и мембранной плёнкой супердиффузионной.

---

Высота конька:

Стропила доска 40x100мм и доска 40x150мм шаг 1000мм. Принудительной сушки.

### **Утепление**

---

Наружные стены: 150 мм мин плита (изовер или аналоги)

Пол: 150 мм мин вата (изовер или аналоги))

Потолок: 150 мм мин вата (изовер или аналоги))

### **Пароизоляция**

---

Плѐнки НАНОИЗОЛ проф. или ОНДУТИС

С наружной стороны конструкции «А» класс ветровлагозащита.

Внутри «В» класс пароизоляция.

### **Наружная отделка**

---

Каркасные стены: имитация бруса 130x17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Фронтоны: имитация бруса 130x17мм (карельский профиль) принудительной сушки

Свесы крыши, углы: вагонка 16мм принудительной сушки

Потолок террасы и лоджии: вагонка 16мм принудительной сушки

Все прибивается на оцинкованных гвоздях

Устанавливаются вентиляционные решетки во фронтон.

### **Внутренняя отделка**

---

каркасные перегородки: вагонка 12.5мм принудительной сушки (кроме парной)

потолок: вагонка 12.5мм принудительной сушки (кроме парной)

мансарда (при наличии) (стены, потолок): вагонка 12.5мм принудительной сушки

Обналичка: наличник принудительной сушки

Прибивается плинтус.

Все прибивается на оцинкованных гвоздях.

Лестница При наличии по проекту. Готовый клееный комплект

## **Парная и моечная**

---

В парной под вагонкой по периметру стен и потолку прокладывается алюминиевая фольга.

---

отделка парной осиновая вагонка (Осина сорт Б)

---

В парной выполняются полоки (Осина сорт Б)

---

Печка Ермак 12 классик с баком для горячей воды на 60 литров.

---

Трубы дымохода Сэндвичи, Потолочный проходной узел из нержавеющей стали

---

Выполняется организованный слив воды в помывочной

---

Кирпичная кладка выполняется кирпичная кладка из шамотного кирпича (в ½ кирпича).

## **Окна**

---

Оконные блоки деревянные с двойным остеклением

---

Окна устанавливаются с применением монтажной пены.

## **Двери**

---

Входная: Металлическая дверь (высота двери 185см.)

---

Межкомнатные: филенчатые (высота двери 185см.)

---

Балконные: Балконная дверь ПВХ (при наличии)

---

В парную: Стеклопакетная дверь (высота двери 185см.)

---

Двери устанавливаются без монтажной пены с прокладкой минеральной ваты в зазорах между стеной и дверью.

## **Терраса, балкон**

---

Перила с плоскими балясинами или строганная горизонтальная доска.

---

При наличии лоджии на 2 этаже выполняется гидроизоляция из наплавленной кровли «Технониколь».

## **Доставка и сборка**

---

В стоимость входит доставка и сборка в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Доставка свыше 500км оплачивается Заказчиком из расчета 140 рублей за километр. (до 30 кубов)

